

Restitution du parquet à neuf de l'Hôtel du Département à Poitiers



Description sommaire des ouvrages : Protections des sols existants – Dépose de parquet existants – Fourniture et pose de parquet – reprise des plinthes – Finition des parquets comprenant le ponçage et deux couches de finition à l'huile naturelle

Principales techniques utilisées : Pose traditionnelle d'un parquet chêne massif en point de Hongrie et retourné en tous sens sur lambourde chêne. Assemblage à rainure/languettes pointées sur lambourde.

Enjeu (x) : L'enjeu technique de ces travaux était d'assurer un relevé précis de chaque pièce pour respecter le calepinage du lambourdage car celui-ci était en conservation. Mais aussi d'être rigoureux dans le calage de chaque élément pour respecter les passages sous les portes sachant que nous avons en moyenne 4 à 5 niveaux différents dans une même pièce.

Date début travaux : 12/04/2021

Date de fin prévisionnelle : 15/07/2022

Maître d'ouvrage : Département de la Vienne

Maître d'œuvre : Atelier d'architecture Pascal Barranger

